



WIDOK 1



WIDOK 2



LEGENDA

Listwy LED RGB

Panele akustyczne perforowane na bazie płyty trudnopalnej MDF FR (Bs1 d0), oklejonej fornirem drewna naturalnego, montowane na podkonstrukcji systemowej, wypełnienie z wełny akustycznej w kolorze czarnym.

F5

Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa, przeznaczona do malowania ścian i sufitów w budynkach użyteczności publicznej
Kolorystyka:
F5 - ciemnoszary/szarogranatowy S 4005-R80B

E

Farba ekranowa do malowania ekranów pod rzutniki i projektory filmowe, biała

UWAGI:

1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiać i wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].

5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.

6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.

8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Generalny projektant:		 BB MULIER Spółka z o.o. ul. Siłniczna 15/1 25-515 Kielce	
Objekt:		Projekt wnętrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach	
Inwestor:		Gminny Ośrodek Kultury "Perła" ul. Perłowa 1, Nowiny	
Projektował:		mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz	
Asystent:		mgr inż. arch. Anna Synowiec	
Tytuł rysunku:		WIDOKI ŚCIAN - SALA KONCERTOWA	
Numer rysunku:		WN_11a	