



WIDOK 3



WIDOK 4



LEGENDA

- Listwy LED RGB
- Panele akustyczne perforowane na bazie płyty trudnopalnej MDF FR (Bs1 d0), oklejonej fornirem drewna naturalnego, montowane na podkonstrukcji systemowej, wypełnienie z wełny akustycznej w kolorze czarnym.
- F5 Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa, przeznaczona do malowania ścian i sufitów w budynkach użyteczności publicznej  
Kolorystyka:  
F5 - ciemnoszary/szarogranatowy S 4005-R80B
- E Farba ekranowa do malowania ekranów pod rzutniki i projektory filmowe, biała

UWAGI:

- Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiać i wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
- Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Generalny projektant:	 BB MULIER Spółka z o.o. ul. Siłniczna 15/1 25-515 Kielce		
Obiekt:	<b>Projekt wnętrz budynku Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach</b>		Etap projektowania: <b>Projekt wnętrz</b>
Inwestor:	<b>Gminny Ośrodek Kultury "Perła"</b> ul. Perłowa 1, Nowiny		Branża: <b>architektura</b>
Projektował:	<b>mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz</b>	<small>Data realizacji, na uproszczeniu:</small> 240/SWOKK/2015	<small>Data opracowania:</small> <b>sierpień 2019</b>  <small>Skala:</small> <b>1:50</b>
Asystent:	<b>mgr inż. arch. Anna Synowiec</b>		
	<b>inż. arch Karol Zaniuk</b>		
Tytuł rysunku: <b>WIDOK ŚCIAN - SALA KONCERTOWA</b>			Numer rysunku: <b>WN_11b</b>