



LEGENDA

- F2 Farba lateksowa, szorowalna, odporna na mycie, matowa, przeznaczona do malowania ścian i sufitów w budynkach użyteczności publicznej, kolor szary RAL 7040.

- F1 Tynk dekoracyjny o efekcie betonu. Jest to masa na bazie wapna, przeznaczona do zastosowania zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz. Tynk, wykonany ze zmieszanych szlachetnych kamieni wydobywanych z głębin, z dodatkiem modyfikatorów reologicznych, gwarantujących urabialność produktu. Natura spoiwa: uwodniona masa, wodna dyspersja na bazie kopolimerów versatic. Gęstość: 1,68 + / - 0,05 g / ml. Warstwa po wykonaniu ma liczne pory, w związku z tym w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami należy stosować produkty impregnujące systemowe. Przed położeniem tynku podłoże należy odpowiednio przygotować stosując odpowiedni, dedykowany grunt szczepny. Produkt wodny dyspersyjny na bazie akrylowych uszczelniaczy, które zapewnią izolacyjne właściwości nawet w kontakcie z wysoką alkaliznością powłoki tynkarskiej. Substancja wiążąca: kopolimer akrylowy i styren w dyspersji. Gęstość: 1,39 + / - 0,05 g / ml. Produkt zapewniający wysoką penetrację i szczelność oraz pozwalający uzyskać jednorodną szybkość wchłaniania. Kolor tynku: szary/betonowy.

- Tynk należy wykonać do wysokości sufitu podwieszonego tj. ok 3,00 m

- T Istniejąca tapeta - bez zmian

- Lu Lustro bezpieczne klejone do ściany, otoczone dekoracyjną ramą w kolorze miedzianym - wg rysunków widoków W2, W3

- Lu1 Lustro istniejące, otoczone dekoracyjną ramą w kolorze miedzianym - wg rysunku widoku W1

UWAGI:

1. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiać i wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
6. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
7. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
8. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Generalny projektant:	BB MULIER Spółka z o.o. ul. Siłniczna 15/1 25-515 Kielce	
Obiekt:	Projekt wnętrza siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury "Perła" w Nowinach	Etap projektowania: projekt wnętrz
Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury "Perła" ul. Perłowa 1, Nowiny	Branża: architektura
Projektował:	mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz	Data opracowania: maj 2019
Asystent:	mgr inż. arch. Anna Synowiec inż. arch. Karol Zaniuk	Skala: 1:100
Tytuł rysunku: DEMONTAŻ ŚCIANKI WYKOŃCZENIE ŚCIAN		Numer rysunku: WN_02