



LEGENDA:

- Gniazda istniejące
- Gniazda do wykonania przy recepcji (wys. jak istniejące)
- Gniazda do wykonania do TV
- Gniazda do wykonania do maszyn (wys. ok. 30 cm, tj. należy wykonać na tej samej wysokości co istniejące)
- Włączniki istniejące
- Włączniki nowe
- Kinkiet do wykonania

Kinkiet - Lampa ścienna wykonana z rur metalowych, w formie rozgałęziającej się instalacji, w rdzawym lub miedzianym kolorze, z miejscem na co najmniej 5 żarówek. Jako źródła światła należy zamontować żarówki dekoracyjne, tzw. żarówki Edisona.

Wypust elektryczny do wykonania do podłączenia neonu
UWAGA: W przestrzeni nad sufitem podwieszonym należy umieścić transformator do neonu

UWAGA - Wszystkie urządzenia zamontowane w sali siłowni i korytarzu takie jak kamery, czujniki, głośniki itd. pozostają bez zmian. Urządzenia te oraz osprzęt elektryczny należy zdemontować lub zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zabrudzeniami na czas robót, a następnie zamontować z tym samym miejscu.

UWAGI:

1. Dokumentacje należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia i inne należy zamawiać i wykonywać / montować / na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
5. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych.
6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
7. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
9. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Generalny projektant:	BB MULIER Spółka z o.o. ul. Słniczna 15/1 25-515 Kielce	Etap projektowania:	projekt wnętrz
Obiekt:	Projekt wnętrza siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury "Perła" w Nowinach	branża:	architektura
Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury "Perła" ul. Perłowa 1, Nowiny	Data opracowania:	maj 2019
Projektował:	mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz	Skala:	1:50
Asystent:	mgr inż. arch. Anna Synowiec inż. arch. Karol Zanluk	Numer rysunku:	WN_04
Tytuł rysunku: RZUT - WYTYCZNE ELEKTRYCZNE			