

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45410000-4 Tynkowanie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrza siłowni w Gminnym Ośrodku Kultury  
"PERŁA" w Nowinach  
ADRES INWESTYCJI : NOWINY, ul. Perłowa 1  
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury "Perła"  
ADRES INWESTORA : 26-052 NOWINY, ul. Perłowa 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Katarzyna Stodulska  
DATA OPRACOWANIA : maj 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2019 r.

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4542114 6-9	Okładziny wewnętrzne ścian i sufitów	1	9
2	4543210 0-5	Posadzki	10	14
3	4531000 0-3	Instalacje elektryczne	15	30

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>4542114 6-9</b>	<b>Okładziny wewnętrzne ścian i sufitów</b>			
1 d.1	B-01.00	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,75*3,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2,25	
					RAZEM	2,25
2 d.1	B-01.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod tynki dekoracyjne - warstwa szczepna	m <sup>2</sup>		
			poz.3	m <sup>2</sup>	125,11	
					RAZEM	125,11
3 d.1	B-01.00	KNR 2-02 2009-02 analogia W1 W2 W3 śc.z oknami	Tynk dekoracyjny wapienny o efekcie betonu - F1 0,90*9,00+0,35*4,21 3,00*15,53-1,30*2,00*2-2,00*4,50 3,00*(6,44+6,748+1,12)-2,00*1,50 3,00*14,41	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9,57	
				m <sup>2</sup>	32,39	
				m <sup>2</sup>	39,92	
				m <sup>2</sup>	43,23	
					RAZEM	125,11
4 d.1	B-01.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
			poz.5	m <sup>2</sup>	96,44	
					RAZEM	96,44
5 d.1	B-01.00	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, szorowalnymi, odpornymi na mycie, matowe, kolor szary RAL 7040 3*(18,30+8,74+6,74+1,50)-0,9*2,0*3-2,00*2,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	96,44	
					RAZEM	96,44
6 d.1	B-01.00	kalk. własna	Lustro istniejące Lu1 - demontaż drążka, zaślepienie otworów, montaż ramy miedzianej szer. 5 cm - widok W1	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1	B-01.00	kalk. własna	Lustro klejone do ściany w ramie miedzianej szer. 5 cm - widok W2	m <sup>2</sup>		
			2,00*4,50	m <sup>2</sup>	9,00	
					RAZEM	9,00
8 d.1	B-01.00	kalk. własna	Lustro klejone do ściany w ramie miedzianej szer. 5 cm - widok W3	m <sup>2</sup>		
			2,00*1,50	m <sup>2</sup>	3,00	
					RAZEM	3,00
9 d.1	B-01.00	KNR 2-02 1210-03 kalk. własna	Ścianka z siatki cięto-ciągnionej w stalowej ramie w kolorze czarnym - Śc	m <sup>2</sup>		
			2,50*(3,00+1,50)	m <sup>2</sup>	11,25	
					RAZEM	11,25
<b>2</b>		<b>4543210 0-5</b>	<b>Posadzki</b>			
10 d.2	B-02.00	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm - wyrównanie podłoża po rozebranej ścianie	m <sup>2</sup>		
			0,15*0,75	m <sup>2</sup>	0,11	
					RAZEM	0,11
11 d.2	B-02.00	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin sportowych, gumowych, antypoślizgowa, wibroizolacyjna, w kolorze czarnym z mozaiką EPDM w kolorze niebieskim, gr. 10 mm	m <sup>2</sup>		
			197,27	m <sup>2</sup>	197,27	
					RAZEM	197,27
12 d.2	B-02.00	KNR 2-02 1113-06	Cokoliki wys. 10 cm klejone do istniejących cokolików	m		
			2*15,60+2*13,20-2*1,30	m	55,00	
					RAZEM	55,00
13 d.2	B-02.00	KNR 2-02 1112-05	Podłoga segmentowa typu "Puzzle" w strefie siłowej - gumowa, antypoślizgowa, wykonana z granulatu gumowego (SBR), o wym.puzzla 100x100 cm gr. 15-16 mm, odporna na ścieranie oraz zmianę koloru	m <sup>2</sup>		
			5,00*9,60+4,00*3,50	m <sup>2</sup>	62,00	
					RAZEM	62,00
14 d.2	B-02.00	KNR 2-02 1113-05 analogia	Podłoga segmentowa typu puzzle w strefie rozciągania/treningu funkcjonalnego - mata treningowa z pianki Eva gr. 4 cm w kolorze grafitowym, wym. 100x100 cm, struktura maty ułatwiająca czyszczenie	m <sup>2</sup>		
			4,00*3,13	m <sup>2</sup>	12,52	

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12,52
<b>3</b>		<b>4531000-3</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>			
15 d.3	E-03.00	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
			36,75	m	36,75	
					RAZEM	36,75
16 d.3	E-03.00	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe poz.15	m		
				m	36,75	
					RAZEM	36,75
17 d.3	E-03.00	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			poz.15	m	36,75	
					RAZEM	36,75
18 d.3	E-03.00	KNNR 5 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym	szt.		
			21	szt.	21,00	
					RAZEM	21,00
19 d.3	E-03.00	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podwójnych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
			10	szt.	10,00	
					RAZEM	10,00
20 d.3	E-03.00	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd TV z podłączeniem	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
21 d.3	E-03.00	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazda do zegara treningowego z podłączeniem	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
22 d.3	E-03.00	KNR 5-08 0309-03 analogia	Przesunięcie gniazda TV i gniazd wtykowych	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
23 d.3	E-03.00	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu - włączniki do LED RGB	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
24 d.3	E-03.00	KNR 5-08 0307-03	Montaż wypustu elektrycznego do podłączenia neonu (transformator do neonu w przestrzeni sufitu podwieszonego)	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.3	E-03.00	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe kinkiet - lampa ścienna wykonana z rur metalowych w formie rozgałęziającej się instalacji, w rdzawym lub miedzianym kolorze, z miejscem na co najmniej 5 żarówek dekoracyjnych	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
26 d.3	E-03.00	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl. pom.		
			1	kpl. pom.	1,00	
					RAZEM	1,00
27 d.3	E-03.00	KNR AT-14 0110-01 analogia	Przesunięcie szaf rack, tak aby znajdowała się za ladą recepcyjną i nie była dostępna dla użytkowników siłowni.	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
28 d.3	E-03.00	KNR AT-14 0102-01 + KNR AT-14 0102-07	Prowadzenie kabli sieciowych do serwerowni w celu podłączenia systemu otwierania szafek w przestrzeni sufitu podwieszonego	m		
			28,00	m	28,00	
					RAZEM	28,00
29 d.3	E-03.00	KNNR 5 0212-01	Przewody zasilające do szafek - prowadzenie w suficie podwieszonym razem z kablem sieciowym	m		
			28	m	28,00	
					RAZEM	28,00
30 d.3	E-03.00	KNR 5-06 0403-06 analogia	Instalowanie transformatorów do neonu w suficie podwieszonym (cena transformatora w cenie neonu)	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00